

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号

项目特征

型号、尺寸、规格

工程量

单位

单价(元)

合价(元)



A 拆除工程

1 拆除原有石膏板隔墙

- 1、拆除类型:拆除原有石膏板隔墙
- 2、废料外运运距:综合考虑

22.89 m2

2 天棚面龙骨及饰面拆除

312.53 m2

- 1、拆除类型:拆除全屋铝扣板吊顶
- 2、废料外运运距:综合考虑

3 踢脚线拆除

107.38 m

- 1、拆除类型:拆除原有所有墙面不锈钢踢脚线
- 2、废料外运运距:综合考虑

3 补充项目

其它, 请列明

小计(A)

B 新建墙体结构工程

4 新建石膏板隔墙

174.50 m2

- 1、墙板材质、规格:双面9厘A1级阻燃板+9MM厚纸面石膏板
- 2、墙体类型:新砌75系列轻钢龙骨双面石膏板墙体
- 3、其他:隔声量为FSTC50的墙

5 新建铝合金百叶玻璃隔断

79.32 m2

- 1、边框材料种类、规格:80#拉丝成品铝合金边框
- 2、玻璃品种、规格、颜色:5厘钢化透明玻璃(双层)
- 3、内含可调铝合金百叶
- 4、包含其他零星材料五金等, 满足设计及规范要求

5 补充项目

其它, 请列明

小计(B)

C 楼地面装饰工程

6 门槛石

4.26 m2

- 1、面层材料品种、规格、颜色:ST-01门槛石 20mm厚
- 2、勾缝材料种类:30mm 1:3水泥砂浆粘结层

7 石材楼地面

17.83 m2

- 1、面层材料品种、规格、颜色:ST-02大理石 20mm厚
- 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3水泥砂浆粘结层

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
8	地毯楼地面 1、面层材料品种:CA-01地毯 2、面层材料规格:7mm厚满铺,规格(30CM*30CM) 3、40mm 1:3水泥砂浆找平层		278.25	m2		
9	木质踢脚线 1、面层材料品种、规格、颜色:12厘厚实木木线条踢脚线 2、踢脚线高度:100MM		196.04	m		
9	补充项目 其它,请列明					
					小计(C)	
D 墙柱面装饰工程						
10	石材墙面 1、裂纹大理石 20mm厚 2、15厘A1级阻燃板打底 3、木龙骨结构		8.43	m2		
11	石材墙面 1、仿木纹大理石 20mm厚 2、9厘A1级阻燃板打底		3.92	m2		
11	补充项目 其它,请列明					
					小计(D)	
E 天棚装饰工程						
12	吊顶天棚(跌级) 1、石膏板吊顶(跌级) 2、9厘A1级阻燃板+9MM厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3、60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4、用M8膨胀螺栓连接镀锌吊杆,间距900x900 5、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封		18.24	m2		
13	吊顶天棚(平级) 1、石膏板吊顶(平级) 2、9厘A1级阻燃板+9MM厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 3、60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4、用M8膨胀螺栓连接镀锌吊杆,间距900x900 5、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封		282.73	m2		

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
14	灯带(槽) 1、悬挑式灯槽 2、9厘A1级阻燃板+9MM厚纸面石膏板 3、安装固定方式:综合考虑		4.79	m2		
15	金属装饰线 1、15MM不锈钢装饰线 2、安装方式综合考虑		14.96	m		
15	补充项目 其它, 请列明					

小计(E)

F 油漆工程

16	墙面喷刷涂料 1、天棚乳胶漆 2、腻子两遍, 刷涂料两遍(一底、一面漆)		555.97	m2		
17	天棚喷刷涂料 1、墙面乳胶漆 2、腻子两遍, 刷涂料两遍(一底、一面漆)		310.55	m2		
17	补充项目 其它, 请列明					

小计(F)

G 门窗工程

18	电子感应门 1、门代号及洞口尺寸:M1 钢化玻璃感应自动门 2、门框或扇外围尺寸:W2400XH2400 mm 3、门框、扇材质:80#拉丝色成品铝合金包框 4、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 5、电子配件品种、规格:新锐帝150感应器 6、300MM宽不锈钢包边(9厘A1级阻燃板打底, 1.0mm厚不锈钢)		1.00	樘		
19	铝合金包框生态平开门 1、门代号及洞口尺寸:M2 铝合金包框生态平开门 2、门框或扇外围尺寸:900X2800 mm		10.00	樘		
20	隐形平开门 1、门代号及种类:M3 隐形平开门 2、门洞口尺寸:800X2800 mm 3、其他:木工基底, 面贴石膏板刷乳胶漆		2.00	樘		

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
20	补充项目					
	其它, 请列明					
						小计(G)
II 脚手架工程						
21	装饰脚手架		300.97	m ²		
	1、脚手架类型:装饰脚手架 2、搭设高度:2.8M					
21	补充项目					
	其它, 请列明					
						小计(H)
I 强电工程						
22	配电箱		1.00	台		
	1.名称:A配电箱 2.型号、规格:Pe=11.0 KW, cos φ = 0.85, Pjs =9.35KW, Ijs =16.71A 3.其他:含辅件及接地, 满足设计及规范要求					
23	配电箱		1.00	台		
	1.名称:B型配电箱 2.型号、规格:Pe=10KW, cos φ = 0.85, Pjs =8.50KW, Ijs =15.19A					
24	配管		1551.15	m		
	1、名称:配管 2、材质、规格:JDG20 3、接地要求:满足设计及规范要求					
25	配线		4653.43	m		
	1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.其他:满足设计及规范要求					
26	插座		80.00	个		
	1.名称:单相二三孔插座(安全型) 2.安装方式:暗装 3.其他:满足设计及相关要求					

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
27	照明开关 1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装 3.其他:满足设计及规范要求		1.00	个		
28	照明开关 1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装 3.其他:满足设计及规范要求		6.00	个		
29	照明开关 1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装 3.其他:满足设计及规范要求		13.00	个		
30	普通灯具 1.名称:筒灯 2.型号:3寸7W, 4000K 3.其他:满足设计及规范要求		112.00	套		
31	普通灯具 1.名称:LED灯带 2.其他:满足设计及规范要求		32.59	m		
32	荧光灯 1.名称:长条平板灯 2.型号:T5灯管(1.2m/16w) 3.其他:满足设计及规范要求		15.00	套		
33	普通灯具 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.其他:满足设计及规范要求		4.00	套		
34	普通灯具 1.名称:应急疏散出口指示灯 2.其他:满足设计及规范要求		2.00	套		
35	普通灯具 1.名称:自带电源的应急照明灯 2.其他:满足设计及规范要求		6.00	套		
36	风扇 1.名称:排气扇 2.型号:300mm 3.其他:满足设计及规范要求		15.00	台		
36	补充项目 其它, 请列明					

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
						小计(I)
I 弱电工程						
37	机柜、机架 1.名称:42U机柜 2.安装方式:落地式 3.其他:满足设计及规范要求		1.00	台		
38	配线架 1.名称:配线架 2.其他:满足设计及规范要求		4.00	个		
39	交换机 1.名称:交换机 2.其他:满足设计及规范要求		1.00	台		
40	1芯光缆 1.名称、类别:1芯光缆 2.其他:满足设计及规范要求		300.00	m		
41	配管 1、名称:配管 2、材质、规格:JDG20 3、接地要求:满足设计及规范要求		407.75	m		
42	配线 1.名称:CAT6/CAT5 2.其他:满足设计及规范要求		1283.06	m		
43	信息插座 1.名称:网络插座 2.其他:满足设计及规范要求		50.00	个		
44	AC控制器 1.名称:AC控制器 2.其他:满足设计及规范要求		1.00	台		
45	AP 1.名称:AP 2.其他:满足设计及规范要求		3.00	台		
	门禁系统 1.名称:门禁系统 2.其他:满足设计及规范要求		3.00	套		
	监控摄像机 1.名称:监控摄像机 2.其他:满足设计及规范要求		5.00	台		
	机房搬迁及系统调试		1.00	项		

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
	1.名称:机房搬迁及系统调试 2.其他:满足设计及规范要求					
	机房防静电处理 1.名称:机房防静电处理 2.其他:满足设计及规范要求		1.00	项		
	PDU 1.名称:PDU 2.其他:满足设计及规范要求		2.00	个		
	铝线架 1.名称:铝线架 2.其他:满足设计及规范要求		7.00	个		
51	补充项目 其它,请列明					

小计(J)

K 消防工程

52	配线 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2X2.5 4.其他:满足设计及规范要求		87.36	m		
53	配管 1、名称:配管 2、材质、规格:JDG20 3、接地要求:满足设计及规范要求		87.36	m		
54	点型探测器 1.名称:感烟探测器(点型) 2.其他:满足设计及规范要求		18.00	个		
55	消防报警电话插孔(电话) 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求		2.00	个		
56	排烟风管 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*300 5.板材厚度:满足设计及规范要求		73.04	m ²		
57	碳钢阀门 1.名称:280度防火电动排烟阀 2.规格:800*300 3.其他:满足设计及规范要求		1.00	个		

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
58	碳钢阀门 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:800*300 3.其他:满足设计及规范要求		1.00	个		
59	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:综合考虑 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求		44.65	m		
60	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:综合考虑 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求		32.38	m		
61	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:吊顶 2.材质、型号、规格:喷头(68℃) 3.其他:满足设计及规范要求		43.00	个		
62	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:综合考虑 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求		29.70	m		
63	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:综合考虑 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求		32.18	m		
64	末端试水装置 1.名称:末端试水装置		1.00	组		
65	自动报警系统调试 1.自动报警系统调试		1.00	系统		
66	水灭火控制装置调试 1.水灭火控制装置调试		1.00	点		
66	补充项目 其它,请列明					

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
						小计(K)
L 空调工程						
67	风机盘管		9.00	m		
	1. 名称: 风机盘管 FP-238 2. 安装形式: 吊顶式 3. 减振器、支架形式、材质: 满足设计及规范要求					
68	碳钢通风管道		108.89	m		
	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 接口形式: 满足设计及规范要求					
69	铝及铝合金风口、散流器		19.00	个		
	1. 名称: 铝合金风口 2. 规格: 300*300 3. 其他: 满足设计及规范要求					
70	铝及铝合金风口、散流器		9.00	个		
	1. 名称: 铝合金风口 2. 规格: 800*200 3. 其他: 满足设计及规范要求					
71	镀锌钢管		75.64	m ²		
	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷冻水 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求					
72	镀锌钢管		7.80	个		
	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷冻水 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求					
73	镀锌钢管		16.30	个		
	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷冻水 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求					
74	镀锌钢管		16.44	m		
	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷冻水 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求					

工程量清单

项目编号:

项目名称: 银河期货深圳分办公空间装修工程

时间:

序号	项目特征	型号、尺寸、规格	工程量	单位	单价(元)	合价(元)
75	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷冻水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求		10.04	m		
76	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: PVC-U DN20 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求		37.09	个		
77	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: PVC-U DN25 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求		25.25	m		
77	补充项目 其它, 请列明					

小计(L)

不含税合计

税金 9% ¥ -

含税总计 ¥ -